
EDIFÍCIO INFANTE SANTO

	AB privativa	Estacionamento + acesso (ABDep)	Arrecadações + AT (ABDep)	Cobertos não encerrados (ABDep)	**Totais por piso**
	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
cobertura			83,80		**83,80**
piso 8	587,30				**587,30**
piso 7	584,90			10,65	**595,55**
piso 6	623,80			10,65	**634,45**
piso 5	890,50			10,65	**901,15**
piso 4	890,50			10,65	**901,15**
piso 3	1 197,80				**1 197,80**
piso 2	1 197,80			10,60	**1 208,40**
piso 1	1 222,10			12,60	**1 234,70**
piso 0	841,30	132,90	112,00	88,10	**1 174,30**
piso -1	43,10	626,40	507,40		**1 176,90**
TOTAIS	**8 079,10**	**759,30**	**703,20**	**153,90**	**9 695,50**

Área bruta privativa	**8 079,10**	m2
Área bruta dependente	**1 616,40**	m2
Área bruta total	**9 695,50**	m2



cave



piso térreo - entrada principal

Síntese de áreas: cave e piso térreo	CAVE	PISO TÉRREO
Área bruta de construção	**1.176,90 m²**	**1.174,30 m²**
Área bruta privativa	43,10 m²	841,30 m²
Área coberta não encerrada (AB dependente):	0 m²	88,10 m²
Arrecadações e áreas técnicas (AB dependente)	507,40 m²	112,00 m²
Área de estacionamento (AB dependente)	626,40 m²	132,90 m²


CONSTRUÇÃO PÚBLICA , E.P.E.

Edifício Infante Santo.

Planta da cave e do piso térreo.

estudo: Identificação de áreas brutas de construção

data	escala	desenho / revisão
março 26	1/400	002.0



piso 1



piso 2

Síntese de áreas: piso 1 e piso 2	PISO 1	PISO 2
Área bruta de construção	**1.234,70 m²**	**1.208,40 m²**
Área bruta privativa	1.222,10 m²	1.197,60 m²
Área coberta não encerrada (AB dependente):	12,60 m²	88,10 m²
Arrecadações e áreas técnicas (AB dependente)	0 m²	0 m²


CONSTRUÇÃO PÚBLICA , E.P.E.

Edificio Infante Santo.


Planta do piso 1 e do piso 2.

estudo: Identificação de áreas brutas de construção

data	escala	desenho / revisão
março 26	1/400	003.0



piso 3



piso 4

Síntese de áreas: piso 3 e piso 4	PISO 3	PISO 4
Área bruta de construção	**1.197,80 m²**	**901,15 m²**
Área bruta privativa	1.197,80 m²	890,50 m²
Área coberta não encerrada (AB dependente):	0 m²	10,65 m²
Arrecadações e áreas técnicas (AB dependente)	0 m²	0 m²


CONSTRUÇÃO PÚBLICA , E.P.E.

Edificio Infante Santo.


Planta do piso 3 e do piso 4.

estudo: Identificação de áreas brutas de construção


data	escala	desenho / revisão
março 26	1/400	004,0



piso 5




piso 6



piso 7



piso 8



Acessos às coberturas

Síntese de áreas: piso 5 a piso 8 e cobertura	PISO 5	PISO 6	PISO 7	PISO 8	COBERTURA
Área bruta de construção	901,15 m²	634,45 m²	595,55 m²	587,30 m²	83,80 m²
Área bruta privativa	890,50 m²	623,80 m²	584,90 m²	587,30 m²	
Área coberta não encerrada (AB dependente):	10,65 m²	10,65 m²	10,65 m²		
Arrecadações e áreas técnicas (AB dependente)					83,80 m²

CONSTRUÇÃO PÚBLICA , E.P.E.

Edifício Infante Santo.


Planta do piso 5 a piso 8 e acessos à cobertura.

estudo: Identificação de áreas brutas de construção

data: março 26

escala: 1/400

desenho / revisão: 005.0



piso térreo - entrada principal

Áreas brutas dos edifícios

Área bruta de construção	**9.695,50 m²**
(1) Área bruta privativa	8.079,10 m²
(2) Área coberta não encerrada (AB dependente)	153,90 m²
(3) Arrecadações e áreas técnicas (AB dependente)	703,20 m²
(4) Estacionamento e acesso (AB dependente)	759,30 m²

Áreas gerais do recinto

Área do lote	**2.350,00 m²**
	1.230,10 m²
Área de implantação (excluída a área uso público) Conforme ficha nº 149 do Anexo I do Decreto Regulamentar nº 5/2019, de 27 de setembro (conceitos técnicos de urbanismo).	**1.230,10 m²**
Espaços exteriores / área descoberta	**802,40 m²**
Espaço do lote usado como via pública (sem ónus constituído)	**317,50 m²**

CONSTRUÇÃO PÚBLICA , E.P.E.

Edifício Infante Santo.

Planta de implantação

estudo: Identificação de áreas - A. implantação, AB privativa e AB dependente

data	escala	desenho / revisão
março 26	1/300	001.0